PENTAX®

TS出来形 Ver.4 対応データコレクタ

DC-6E

国土交通省の定める「TSを用いた出来形管理要領（土工編・舗装工事編）」（データ交換標準 Ver.4.0）に対応

TS観測による三次元座標を用いて
その場で設計値との比較が可能、
グラフィック表示で直感的に操作！

情報化施工時代の出来形管理を
強力にサポートします。



■横断データ



■縦断図



■横断平面図



■平面線形

TSを用いた出来形管理要領(土工編・舗装工事編)
データ交換標準Ver.4.0対応

基本設計データ(XML)作成
TS出来形対応
土木測量システム

出来形帳票作成
TS出来形対応
出来形管理システム

XML形式
基本設計データ

XML形式
出来形計測データ

データコレクタ DC-6E ソフトウエア		
■TS出来形		**■基本測量**
XMLファイル管理情報の表示		路線設置
構築物情報の表示		路線中心離れ
平面線形確認	出来形管理データ確認	縦断観測
縦断線形確認	出来形管理一覧	面積計算
設計データ確認	対象計測点確認	放射観測
基(水)準点の確認	出来形規格値確認	横断観測
座標参照系の確認	機械点設置	丁張設置
縦断データの確認	既知点上(基準点上)設置	交点計算
横断データの確認	後方交会法	機械設定
主要点データの確認	出来形観測(設計)	**■展開図**
IP点データの確認	出来形観測(任意点)	面積展開図
中間点データの確認	監督・検査現場立会	擁壁展開図
ブレーキデータの確認	出来形データ出力	河川展開図
幾何要素データの確認	通信設定	舗装展開図

データコレクタ DC-6E ハードウエア 仕様表	
型名	Getac PS236
OS	Windows Mobile 6.1 日本語版
搭載機能	搭載機能:300万画素オートフォーカスカメラ/ 高度計/ 電子コンパス
CPU	クロック 806 MHz
LCD	半透過型TFT-LCD
メモリ	128MB MDDR、256MB NAND Flash 、4GB iNAND
インターフェース	MiniUSB 、WiFi(無線LAN) IEEE802.11b/g 、Bluetooth Ver 2.0
バッテリ	リチウムイオン電池3.7V/2400mAh
防塵・防水	IP67
充電器	専用充電器セット
ACアダプター	ACアダプター
動作時間	10時間
質量	530g

標準価格

TS 出来形対応データコレクタ		
型 番	標準価格	標準構成
DC-6E	￥577,500（税抜￥550,000）	DC-6E TS 出来形 V.4 対応ソフト Ver. 2.0、ハードウェア Getac PS236（バッテリ・充電器付)、ネックストラップ 三脚フック、ソフトケース、取扱説明書、保証書

※ハードウェアのみ、ソフトウェアのみの販売はいたしておりません。　※TS 通信ケーブル（MB64c）￥15,750-（税抜￥15,000-）を別途必要な場合は、お申し付け願います。
※お使いの出来型管理システムのバージョンによってデータ交換標準Ver2.0対応版が必要な場合には注文時にご指定ください。

※このカタログに記載の「標準価格」は消費税込みの価格です。
※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになりよく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は　2012年5月　のもので、これらは予告なく変更することがあります。
※DC-6Eソフトウエア開発元:株式会社ピースネット
※PENTAX 及びペンタックスは、HOYA 株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Windows は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他ここに記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

カタログ No.308

ISO
ISO 9001:2008

PENTAX® 測量機

TI アサヒ株式会社

本　　社　〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4　TEL. 048-793-0008(代)

国内営業グループ　〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4　TEL. 048-793-0018
名古屋出張所　〒454-0869 名古屋市中川区荒子2-190-202　TEL. 052-365-2577
大阪出張所　〒560-0035 大阪府豊中市箕輪1-21-11-303　TEL. 06-6152-1282
福岡出張所　〒810-0033 福岡市中央区小笹4-19-25-101　TEL. 092-534-2080

取　扱　店

©2012 TIアサヒ株式会社　2012.05-P

このマークは、日本測量機器工業会会員のシンボルマークであり、日本測量機器工業会の推奨マークです。

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association